



Imagen referencial
Playa El Faro de La Serena



FICHA TÉCNICA PROYECTO

PLANTA DESALADORA PARA

LA REGIÓN DE COQUIMBO

REGIÓN DE COQUIMBO

Licitación Planta Desaladora para la Región de Coquimbo

Región de Coquimbo- Comunas de Coquimbo y La Serena

- Planta Desaladora que producirá 1.200 l/s
- Conducción de distribución de agua L=18,7 km
- Estanque(s) de almacenamiento Vtotal=8.000 m³
- Fecha llamado a licitación: 31 diciembre de 2024
- Fecha estimada de adjudicación: 2º Semestre 2025

El Proyecto se ubica en la IV Región de Coquimbo, República de Chile, en la Comuna de Coquimbo, 10 km al sur poniente de la capital comunal del mismo nombre, en la zona costera denominada sector Ensenada de Panul.

La Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, en adelante DGC, está desarrollando el Proyecto "Planta desalinizadora para la Región de Coquimbo", para la producción de agua apta para consumo humano y otros fines, destinada para las localidades de Coquimbo y La Serena.

El proyecto incluye la obtención de agua de mar por medio de una captación abierta en profundidad y su envío a la planta desalinizadora para su desalación, la producción de agua apta para consumo humano y otros fines en la planta desalinizadora, el almacenamiento de la misma en un estanque de agua producto y la distribución del agua por medio de una impulsión y estación elevadora, al(los) estanque(s) proyectado(s) de almacenamiento de V=8.000 m³. Éste incluye, además de la planta desalinizadora, las obras de captación de agua de mar, las de descarga de salmuera al mar, las obras de elevación, almacenamiento y conducción del agua producida y las obras correspondientes a la alimentación eléctrica en los distintos puntos de consumo.

En términos generales se debe realizar el diseño, construcción, mantención y explotación de las nuevas obras que comprende la concesión. Lo anterior, con el objetivo de reforzar el abastecimiento de agua y reducir la dependencia de las fuentes continentales en la región, aportando de este modo a la sostenibilidad hídrica de la zona para el futuro.



Región	Provincias	Comunas
Coquimbo	Elqui	La Serena Coquimbo

Principales obras del proyecto



➤ Obras Marítimas:

- Torre de Captación
- Inmisario
- Planta Elevadora Agua de Mar
- Impulsión de Agua de Mar
- Cámara de carga
- Tubería de rechazo
- Emisario
- Difusores (fuera de ZPL)

➤ Planta Desaladora:

- Pretratamiento
- Ósmosis Inversas
- Sistema recuperador de energía
- Sistema de remineralización
- Planta elevadora de agua producto
- Edificio administrativo y Bodegas

➤ Obras Eléctricas:

- Sala Eléctrica
- Conexión a línea de distribución eléctrica

➤ Conducción hacia Coquimbo - La Serena:

- Impulsión Agua Producto, L=18.700 m aprox.
- Ventosas
- Sistema protección contra golpe de ariete

➤ Estanque(s) de Almacenamiento:

- Estanque(s) Semienterrado(s) de Hormigón Armado
- Volumen de almacenamiento total= 8.000 m³

BORRADOR

Tratamiento ambiental y condiciones económicas

- El proyecto “Planta Desaladora para la Región de Coquimbo” ingresó al SEA con un Estudio de Impacto Ambiental el 22 de octubre del presente año, con el MOP como titular.
- Para la conducción hacia Coquimbo - La Serena y el(los) Estanque(s) de almacenamiento se realizará un EIA durante el 2025.
- Se realizó PCT durante el primer semestre de 2024.
- Se espera contar con la RCA de la PDAM aprobada durante el primer semestre de 2026.

- Presupuesto Preliminar Estimado: USD 318.000.000
- Plazo de Concesión (preliminar): plazo máximo de 300 meses (25 años).
- **Condiciones Económicas:**
 - Subsidio fijo a la construcción.
 - Ingresos garantizados: Pago por disponibilidad (Máx 200.000 UF)
 - Ingresos de la Concesión: Pago por caudal base (200 l/s) y Reserva consumo humano (800 l/s) - Cobro de tarifa por tipología de usuario.

Cronograma general y plazos contractuales

